

U krijgt geleverd:

## niveau 1



Gyproc platen op één lengte geleverd op een gkpp-pallet.

### Aanvullende services:

- Levering:
- Op vlasbalkjes.
  - In weerbestendige verpakking.

Afbouwpakketten® niveau 1 en 2 zijn te combineren.

## niveau 2



Het aantal Gyproc platen van één of meerdere type(n) naar wens, geleverd op een gkpp-pallet.

### Aanvullende services:

- Levering:
- Op vlasbalkjes.
  - In weerbestendige verpakking.

Afbouwpakketten® niveau 1 en 2 zijn te combineren.

## niveau 3



Voor één ruimte een pakket Gyproc platen:

- Geleverd op een gkpp-pallet.
- Gezaagd op de benodigde lengtes.
- Het exacte aantal.
- Verschillende typen.

### Aanvullende services:

- Levering:
- Op vlasbalkjes.
  - In weerbestendige verpakking.

## niveau 4



Voor één ruimte een pakket Gyproc platen:

- Geleverd op een gkpp-pallet.
- Gezaagd op de benodigde lengtes.
- Het exacte aantal.
- Verschillende typen.
- Op de juiste breedtes.
- Gestapeld naar de gewenste montagevolgorde.

### Aanvullende services:


- Ondersteuning in werkvoorbereiding:
- BIM-engineering: inclusief Gyproc Montageplan.

- Levering:
- Op vlasbalkjes.
  - In weerbestendige verpakking.

### U ontvangt:

- In de fase werkvoorbereiding: Gyproc Materiaallijst.
- In de fase start afbouw: Gyproc Montageplan.

## niveau 5



Voor één ruimte een pakket Gyproc platen:

- Geleverd op een gkpp-pallet.
- Gezaagd op de benodigde lengtes.
- Het exacte aantal.
- Verschillende typen.
- Op de juiste breedtes.
- Gestapeld naar de gewenste montagevolgorde.
- Voorzien van sparingen voor aansluitingen op installaties voor elektra en leidingen.

### Aanvullende services:

- Ondersteuning in werkvoorbereiding:
- BIM-engineering: inclusief Gyproc Montageplan en afstemming met installateur.

- Levering:
- Op vlasbalkjes.
  - In weerbestendige verpakking.

### U ontvangt:

- In de fase werkvoorbereiding: Gyproc Materiaallijst.
- In de fase start afbouw: Gyproc Montageplan.

## Conditie

### Afbouwpakketten® niveau 1

- Gyproc platen (Gyproc®, DuraGyp Standaard, HABITO® gipskartonplaten en Rigidur gipsvezelplaten) op één afwijkende lengte t.o.v. het standaard assortiment (AK 1200 x 12,5 mm).
- Minimale afname 2.500 m² per type plaat.
- De weerbestendige verpakking beschermt de Afbouwpakketten® tijdens het transport op de bouwplaats. Afbouwpakketten® zijn niet geschikt voor langdurige buitenopslag. Wanneer de pallet op de juiste plaats staat; moeten de platen voldoende kunnen ventileren.
- Vlasbalkjes worden verlijmd aan de onderste plaat en zijn te verwijderen. De onderste plaat is met de zichtzijde naar boven gelegd.
- Informeer bij uw Gyproc dealer naar de voorwaarden.

### Afbouwpakketten® niveau 2

- Alle typen Gyproc platen zijn mogelijk.
- De weerbestendige verpakking beschermt de Afbouwpakketten® tijdens het transport op de bouwplaats. Afbouwpakketten® zijn niet geschikt voor langdurige buitenopslag. Wanneer de pallet op de juiste plaats staat; moeten de platen voldoende kunnen ventileren.
- Vlasbalkjes worden verlijmd aan de onderste plaat en zijn te verwijderen. De onderste plaat is met de zichtzijde naar boven gelegd.
- Informeer bij uw Gyproc dealer naar de voorwaarden.

### Afbouwpakketten® niveau 3

- Alle typen Gyproc platen zijn mogelijk.
- U geeft het aantal platen per type en de stapelingsvolgorde aan.
- De platen zijn per type gesorteerd.
- De weerbestendige verpakking beschermt de Afbouwpakketten® tijdens het transport op de bouwplaats. Afbouwpakketten® zijn niet geschikt voor langdurige buitenopslag. Wanneer de pallet op de juiste plaats staat; moeten de platen voldoende kunnen ventileren.
- Vlasbalkjes worden verlijmd aan de onderste plaat en zijn te verwijderen. De onderste plaat is met de zichtzijde naar boven gelegd.
- Neem voor meer informatie contact op met uw Gyproc adviseur.

### Afbouwpakketten® niveau 4

- Samenwerkingsvormen:
  - U verzorgt zelf de engineering en het montageplan: U plaatst uw bestelling via het Gyproc Afbouwpakketten® bestelformulier, inclusief complete materiaallijst. Het formulier ontvangt u van uw Gyproc adviseur.
  - Saint-Gobain Solutions verzorgt de BIM-engineering: U ontvangt in de fase werkvoorbereiding de Gyproc Materiaallijst voor akkoord. Hierna nemen we de bestelling voor de service Afbouwpakketten® in behandeling.
- Bij levering van de Afbouwpakketten® ontvangt u het Gyproc Montageplan.
- Minimale voorbereidingstijd vanaf start werkvoorbereiding door Saint-Gobain Solutions tot en met materiaallijst is 2 maanden.
- De weerbestendige verpakking beschermt de Afbouwpakketten® tijdens het transport op de bouwplaats. Afbouwpakketten® zijn niet geschikt voor langdurige buitenopslag. Wanneer de pallet op de juiste plaats staat; moeten de platen voldoende kunnen ventileren.
- Vlasbalkjes worden verlijmd aan de onderste plaat en zijn te verwijderen. De onderste plaat is met de zichtzijde naar boven gelegd.
- Neem voor meer informatie contact op met uw Gyproc adviseur.

### Afbouwpakketten® niveau 5

- Samenwerkingsvormen:
  - U verzorgt zelf de engineering en het montageplan: U plaatst uw bestelling via het Gyproc Afbouwpakketten® bestelformulier, inclusief complete materiaallijst. Het formulier ontvangt u van uw Gyproc adviseur.
  - Saint-Gobain Solutions verzorgt de BIM-engineering: U ontvangt in de fase werkvoorbereiding de Gyproc Materiaallijst voor akkoord. Hierna nemen we de bestelling voor de service Afbouwpakketten® in behandeling.
- Bij levering van de Afbouwpakketten® ontvangt u het Gyproc Montageplan.
- Minimale voorbereidingstijd vanaf start werkvoorbereiding door Saint-Gobain Solutions tot en met materiaallijst is 3 maanden.
- De weerbestendige verpakking beschermt de Afbouwpakketten® tijdens het transport op de bouwplaats. Afbouwpakketten® zijn niet geschikt voor langdurige buitenopslag. Wanneer de pallet op de juiste plaats staat; moeten de platen voldoende kunnen ventileren.
- Vlasbalkjes worden verlijmd aan de onderste plaat en zijn te verwijderen. De onderste plaat is met de zichtzijde naar boven gelegd.
- Neem voor meer informatie contact op met uw Gyproc adviseur.